

แบ่งงวดงาน ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ตำบลฝายแก้ว อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

กำหนดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ตำบลฝายแก้ว อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวน 1,963,100.00- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ระยะเวลา 40 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 35% (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 1.1 งานรื้อถอนโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานดินถมปรับพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.3 งานเทคอนกรีตฐานราก, เสาดอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.4 งานเทคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.5 งานเทคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.6 งานเทคอนกรีตเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.7 วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต พื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 40 % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 2.1 งานโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.2 งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.3 งานติดตั้งผนัง Siding Metal sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.4 งานติดตั้งผนังลูฟเวอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.5 งานติดตั้งผนังตาข่ายถัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.6 งานเอ็นทับหลัง, จับเสียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.7 งานก่อผนัง, ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.8 งานบุผนังไม้สำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 3.1 งานปูกระเบื้องพื้น บุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.2 งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.3 งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.4 งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.6 งานระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.7 งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.8 ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยแล้ว
- 3.9 ติดตั้งและส่งมอบงานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ


3.10 นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

3.11 ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 3 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายนามคณะกรรมการกำหนดงวดงาน

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ บุญมาบำรุง)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายวรรณกร พรหมอารีย์)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายณรงค์เดช เชื้อนปิง)