

แบ่งงวดงาน โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

กำหนดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเหมาก่อสร้าง โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นเงินจำนวน 712,500.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ระยะเวลา 60 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 50 % (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

โรงรีดนม

- 1.1 ซ่อมแซม ปรับรูปแบบของรีดนม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 ซ่อมแซม ปรับปรุงคอกกั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.3 หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 ซ่อมแซม รังอาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.5 ซ่อมแซมหลังคาที่เสียหาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.6 ซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบายน้ำ และติดตั้งฝารางระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.7 ซ่อมห้องปฏิบัติการงานโคนม ห้องเก็บเครื่องมือวัสดุ และห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.8 งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.9 งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.10 งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.11 งานระบบประปา-สุขาภิบาล (ห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.12 งานเดินท่อน้ำประปาใหม่ของโรงรีดนม พร้อมบ่อวาง เข้ากับระบบจ่ายน้ำใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.13 ปรับปรุงระบบรีดนม (ปั๊มสุญญากาศ, ระบบท่อสุญญากาศแบบ, พร้อมชุดรีดนม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.14 งานซ่อมแซมแทงค์น้ำ 33,000 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำจ่ายเข้าระบบของโรงรีดนม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.15 งานติดตั้ง และส่งมอบงานครุภัณฑ์ (โรงรีดนม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing (ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง) งานในงวดที่ 1 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 50% (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

ซ่อมแซมคอกโคเล็ก

- 2.1 รื้อถอนผนังห้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.2 ซ่อมแซมรางอาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.3 ซ่อมแซมคอกกั้น ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.4 ซ่อมแซมหลังคาที่เสียหาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.5 งานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.6 งานเดินท่อน้ำประปาใหม่ พร้อมบ่อวาง เชื่อมต่อเข้าระบบจ่ายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อ


- 2.7 งานเทคอนกรีตคาน พื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.8 งานฉาบเรียบขัดมันทำระบบกันซึม ผิวน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.9 งานประตูลูกเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.10 งานประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.11 งานติดตั้งเสาไฟฟ้า ดวงโคม พร้อมทั้งเชื่อมต่อเข้าระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ


ซ่อมแซมคอกโคพักรีดนม


- 2.12 ติดตั้งเสาสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.13 ซ่อมแซมรางอาหาร และราวกัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.14 เทคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.15 งานซ่อมแซมประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.16 งานติดตั้งพร้อมมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.17 งานเดินท่อน้ำประปาใหม่ พร้อมบ่อวาง เชื่อมต่อเข้าระบบจ่ายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.18 งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.19 ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- 2.20 นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
- 2.21 ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ ส่งมอบ ASBUILT DRAWING (ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง) ต่อกรรมการควบคุมงาน และ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายนามคณะกรรมการกำหนดวงงาน

ลงนาม.....  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา)

ลงนาม.....  กรรมการ
(นายไตรรัตน์ ปะที)

ลงนาม.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายณรงค์เดช เชื้อนปิง)