

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

ประเภท

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง  
พิจนุโลก จังหวัดพิจนุโลก จำนวน 1 รายการ

เจ้าของอาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิจนุโลก จังหวัดพิจนุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก

ประกอบแบบบูรปรายการเลขที่ :

มทร.ล้านนา PLC66001 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ้างอิงราคากลางเดือน..ธันวาคม 2565.....)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิจนุโลก จังหวัดพิจนุโลก จำนวน 1 รายการ	1,834,840.98	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี	0	
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้างของรัฐ	0	
	รวมเงิน หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ	20,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,854,840.98	
	หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช จิตต์ธรรม)ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญฤทธิ์ ว่างอน)ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทรงกลด ศรีวัฒนารัญญ)ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ปานเพชร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

ประเภท: ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จั  
 เจ้าของอาคาร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
 สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
 ประกอบแบบรูปรายการเลขที่: มทร.ล้านนา PLC66001 จำนวน 13 แผ่น  
 ประมาณราคาตามแบบ: พร. 4 จำนวน 4 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ: วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ้างอิงราคากลางเดือน..ธันวาคม 2565.....)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์		-	-	
2				-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	**
	คิดเป็นเงินประมาณ	ศูนย์บาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายวิรัช จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ ว่างจน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายทรงกลด ศรีวัฒน์บุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
 (นายภาคภูมิ ปานเพชร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

ประเภท: ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ

เจ้าของอาคาร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกอบแบบรูปรายการเลขที่: แทร.ล้านนา PLC66001 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ: ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ: วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ้างอิงราคากลางเดือน..ธันวาคม 2565.....)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ	1,406,763.00	1.3043	1,834,840.98	
	ค่า Factor F	428,077.98			
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				ว.๑๒๘๘
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				ลว.๑๙ ต.ค. ๖๕
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,834,840.98	**
	คิดเป็นเงินงบประมาณ หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ วังอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทรงกลด ศรีวัฒนารัญญ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ปานเพชร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง  
พิจนุโลก จังหวัดพิจนุโลก จำนวน 1 รายการ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิจนุโลก จังหวัดพิจนุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก

ประกอบแบบรูปรายการเลขที่ : มทร.ล้านนา PLC66001 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม			-	1,034,632.00	-	325,269.00	1,359,901.00
2	หมวดงานไฟฟ้า				23,712.00		23,150.00	46,862.00
รวมเป็นเงินค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,058,344.00		348,419.00	1,406,763.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ วังจอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทรงกลด ศรีวัฒนวิญญู)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ป่านเพชร)

รายการประมาณการ โครงการ :

แบบ ปร.4

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกอบแบบรูปรายการเลขที่ :

PLC66001

จำนวน 13 แผ่น


กอง


กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมาณการโดย


กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							
	1.1งานหลังคา							
	1 งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ (ชนเก็บใน ม.)	4,156.00	แผ่น	-	-	12.50	51,950.00	51,950.00
	2. หลังคา MetelSheet ทหนา 0.40 mm. AZ90 G550 สีน้ำตาลเข้ม bluescope zacs + บุฉนวน PE ทหนา 5 mm.	2,743.00	ตร.ม.	296.00	811,928.00	70.00	192,010.00	1,003,938.00
	3. ตะปูเกลียวปลายสว่านยึดหลังคา MetelSheet และ Flashing	9,600.00	ตัว	3.75	36,000.00	-	-	36,000.00
	4. ครอบจั่วสันหลังคา(457) MetelSheet ทหนา 0.40 mm. AZ90 G550 สีน้ำตาลเข้ม bluescope saze	110.00	เมตร	105.00	11,550.00	50.00	5,500.00	17,050.00
	5. ครอบชนมั่ง (457) MetelSheet ทหนา 0.40 mm. AZ90 G550 สีน้ำตาลเข้ม bluescope saze	184.00	เมตร	105.00	19,320.00	50.00	9,200.00	28,520.00
	6. ครอบตะเข้สัน (600) MetelSheet ทหนา 0.40 mm. AZ90 G550 สีน้ำตาลเข้ม bluescope saze	102.00	เมตร	115.00	11,730.00	50.00	5,100.00	16,830.00
	7. ครอบข้างจั่ว (457) MetelSheet ทหนา 0.40 mm. AZ90 G550 สีน้ำตาลเข้ม bluescope saze	132.00	เมตร	105.00	13,860.00	50.00	6,600.00	20,460.00
<b>รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ งานหลังคา</b>					<b>904,388.00</b>		<b>270,360.00</b>	<b>1,174,748.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ ว่างอน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายทรงกิต ศรีวัฒนวิญญู)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ปานเพชร)

รายการประมาณการ โครงการ :

แบบ ปร.4

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกอบแบบรูปรายการเลขที่ : PLC66001 จำนวน 13 แผ่น

กอง กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมาณการโดย กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	1.2 งานเพดานและงานสี							
	1.รีดลอนฝ้าเพดานเดิมส่วนที่ชำรุด (ชนทิ้งนอก ม.)	291.80	ตร.ม.	-	-	25.00	7,295.00	7,295.00
	2.เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขอบลาด พร้อมฉาบเรียบรอยต่อและทาสีใหม่ + โครงคร่าว บางส่วน	291.80	ตร.ม.	220.00	64,196.00	50.00	14,590.00	78,786.00
	3 ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม(ขูดลอกสีเดิม+อุด โป้ว+ขัดเรียบ+ทาสีใหม่)	1,100.80	ตร.ม.	60.00	66,048.00	30.00	33,024.00	99,072.00
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ งานเพดาน					130,244.00		54,909.00	185,153.00
					-		-	-
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานสถาปัตยกรรม					1,034,632.00		325,269.00	1,359,901.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญฤทธิ วังอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทรงกลด ศรีวัฒนวิญญู)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ป่านเพชร)

รายการประมาณการ โครงการ :

แบบ ปร.4


ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประกอบแบบรูปรายการเลขที่ : PLC66001 จำนวน 13 แผ่น

กอง กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประมาณการโดย กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2	หมวดงานป้องกันฝ้าพร้อมระบบสายดิน							
	1. ลูกถ้วยทางหนูใหญ่	500.00	ตัว	15.00	7,500.00	15.00	7,500.00	15,000.00
	2. สายทองแดงเปลือยสำหรับพันลูกถ้วยทางหนู กับสายล่อฟ้า	300.00	เมตร	18.00	5,400.00	10.00	3,000.00	8,400.00
	3. ชุดฐานรองล่อฟ้า	53.00	ชุด	204.00	10,812.00	50.00	2,650.00	13,462.00
	4. ค่าเรือถอนล่อฟ้าและสายล่อฟ้าเดิม	1.00	งาน				10,000.00	10,000.00
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ งานป้องกันฝ้าพร้อมระบบสายดิน					23,712.00		23,150.00	46,862.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายวริศ จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญฤทธิ์ ว่างอน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายทรงกลด ศรีวัฒนวิญญู)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ปานเพชร)

รายการประมาณการ โครงการ :

แบบ ปร.4


ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประกอบแบบบูรณาการเลขที่ : PLC66001 จำนวน 13 แผ่น

กอง กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประมาณการโดย กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
	1.ค่าเช่ารถเครน	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ					-		20,000.00	20,000.00

ลงชื่อ.....  
 (นายวิรัช จิตต์ธรรม) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ วังอน) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายทรงกลด ศรีวัฒนวรรณ) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายภาคภูมิ ปานเพชร) กรรมการและเลขานุการ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 1,830,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

สำนักงบประมาณเมื่อ วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เซ็นสัญญาเมื่อ วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน ตั้งแต่ วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ถึงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....(แบ่งงวดงานเป็น ....2.... งวด)

งวดที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 40 ของงบประมาณ ตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

1. งานรื้อถอนระบบงานป้องกันฟ้าผ่าและวัสดุหลังคาเดิม (รื้อและขนไปกองเก็บในมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย) ติดตั้งหลังคาใหม่พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและระบบป้องกันฟ้าผ่าให้เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุดเสียหาย (ขนไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย) พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ อุดรอยต่อ ชัดเรียบและทาสี ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 100 %
3. งานซ่อมแซมฝ้าเพดานเดิมในส่วนที่มีความเสียหาย ชุดลอกสีเก่าที่หลุดล่อน อุดโป๊ารูรั้ว ชัดเรียบและทาสีให้แล้วเสร็จทั้งหมด 100 %
4. งานทาสีฝ้าเพดานให้แล้วเสร็จทั้งหมด 100 %  
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 งวดสุดท้ายเบิกจ่ายร้อยละ 60 ของงบประมาณ ตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

1. งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและงานติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการ ทั้งหมด พร้อมทำความสะอาด และคืนพื้นที่ พร้อมใช้งานให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกและงานอื่นๆให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูป รายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT DRAWING งานในงวดที่ 1-2 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมด (ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการแบ่งงวดงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช จิตต์ธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ วังอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทรงสวัสดิ์ ศรีวัฒนบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภาคภูมิ ปานเพ็ชร)