

การแบ่งวงงานและการจ่ายเงิน

งานปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร S1 และ S2 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น	2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน (หกสิบวัน)
แบ่งวงงานเป็น	3 วงด

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 30 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

1. ส่ง แผนการทำงาน แผนการใช้เหล็ก แผนการใช้วัสดุในประเทศ และได้รับการอนุมัติจาก กรรมการการจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2. ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
3. ซ่อมรอยแตกร้าวด้วยการกริดร่องแตกเป็นรูปตัววี และซีลร่องด้วย PU Sealant ทั้งหมดของรอย แตกร้าวในพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
4. ปรับระดับความลาดเอียงของพื้นเพื่อให้ น้ำไหลลงสู่ระบายน้ำด้วยปูนปรับระดับไหลตัวได้ (Self Levelling) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมรองพื้นด้วยน้ำยาประสานแล้วเสร็จตามพื้นที่ ในรูปแบบรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100% ภายใน 25 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. ต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด และต้องใช้วัสดุในงาน ก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
6. ต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้วัสดุในงานก่อสร้างที่ผลิต ภายในประเทศตามแบบและต้องจัดส่งมาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
7. ต้องจัดทำแผนการทำงานตามแบบที่หน่วยงานกำหนด โดยจัดส่งมาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 60 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

1. ทำระบบกันซึมประเภทโพลียูรีเทน (สูตร PU Water Based) พร้อมเสริมตาข่ายไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 รอบ ตามแบบรูปและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2. ติดตั้งระบายน้ำทิ้งสแตนเลสแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ครบทุกจุด ตามแบบรูปและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 10 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

1. เก็บรายละเอียด ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมขนขยะไปทิ้งนอกเขตมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2. ทดสอบการรั่วซึมของดาดฟ้าอาคาร ทั้ง 2 อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) พร้อมทั้ง เอกสารทดสอบระบบต่าง ๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing รวบรวมและส่งมอบ AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เก็บเศษวัสดุคงค้างให้เรียบร้อยทั้งหมด และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายนามคณะกรรมการกำหนดวงงาน

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(...นายกอปรพร นุกุลคาม.....)

ลงนาม.....กรรมการ
(.....นายเอกรินทร์ อินประมูล.....)

ลงนาม.....กรรมการและเลขานุการ
(.....นายศิรินทร์ มัลลิกาวงศ์.....)