

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ็ดลิน) แบบเลขที่
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3(ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานสถาปัตยกรรม	1,503,993.57	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	381,239.10	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		
	- เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	27,900.00	
	- แก้วอับาร์สูง	14,787.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	1,927,919.67	
	ราคากลาง	1,927,919.67	
	ราคากลาง		
หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิวัฒน์ อังค์ไพโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา เย็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอิทธิ อุทธรัง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน) แบบเลขที่
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,153,192.43	1.3042	1,503,993.57	
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	292,316.44	1.3042	381,239.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,885,232.67	

ขนาดพื้นที่ 385.35 ตารางเมตร
 เฉลี่ย 4,892.26 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิวัฒน์ อังคไพโรจน์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเข้ม อนันต์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา เย็นใจ)
 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอิทธิ อุทธรัง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำนวณต้นทุน

กลุ่มงานที่ 1 คำนวณต้นทุน
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ้าที่ดิน)
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2569

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบบานเปิดเดี่ยว	8.00	ชุด	-	-	90.00	720.00	720.00	
	รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบบานเปิดเดี่ยว	0.99	ตร.ม.	-	-	154.00	152.46	152.46	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐ	75.60	ตร.ม.	-	-	41.00	3,099.60	3,099.60	
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง	26.95	ตร.ม.	-	-	36.00	970.20	970.20	
	รื้อถอนกระเบื้องพื้นยาง	293.00	ตร.ม.	-	-	15.00	4,395.00	4,395.00	
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น	5.61	ตร.ม.	-	-	51.00	286.11	286.11	
	รื้อถอนราวจับ	34.00	เมตร	-	-	15.00	510.00	510.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดาน	5.28	ตร.ม.	-	-	26.00	137.28	137.28	
	รื้อถอนสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	-	-	220.00	880.00	880.00	
	รื้อถอนวัสดุปิดช่องแสง	10.80	ตร.ม.	-	-	31.00	334.80	334.80	
	งานจัดทำความสะอาด ผิวผนัง ก่ออิฐฉาบปูนภายนอกทั้งหมด	261.43	ตร.ม.	-	-	15.00	3,921.48	3,921.48	
	งานจัดทำความสะอาดฝ้า	293.00	ตร.ม.	-	-	30.00	8,790.00	8,790.00	
	รื้อถอนวัสดุปิดช่องแสงด้านบน ชั้น4	11.70	ตร.ม.	-	-	31.00	362.70	362.70	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานที่ 1.1					-		24,559.63	24,559.63	
2.1	งานปรับปรุง								
	งานฝ้าเพดาน								
	C3 งานฝ้าเพดาน skimcoat พร้อมทาสี	293.00	ตร.ม.	125.00	36,625.00	116.00	33,988.00	70,613.00	
	C4 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบแบบกันชื้นพร้อมทาสี	5.28	ตร.ม.	261.95	1,383.10	108.00	570.24	1,953.34	
	งานผนังและทาสี				-		-	-	
	ผ.1 งานทาสี ภายใน+รองพื้น	261.43	ตร.ม.	55.00	14,378.76	31.00	8,104.39	22,483.15	
	ผ.2 งานผนังทาสีพร้อมโครงคร่าว + ทาสี 2 ด้าน	48.00	ตร.ม.	370.00	17,760.00	185.00	8,880.00	26,640.00	
	ผ.3 งานทาสี เทคเจอร์ภายใน+รองพื้น	22.20	ตร.ม.	400.00	8,880.00	150.00	3,330.00	12,210.00	
	ผ.4 ผนังใหม่ ก่ออิฐฉาบปูน ฉาบเรียบ 2 ด้าน ทาสี	31.71	ตร.ม.	431.74	13,690.48	319.00	10,115.49	23,805.97	
	ผ.5 กระเบื้องเพอร์ หิน 8 มม.	1,031.90	ตร.ฟ.	151.00	155,816.90	41.20	42,514.28	198,331.18	
	ผ.6 ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30x0.60 ซม.	40.40	ตร.ม.	440.00	17,776.00	184.00	7,433.60	25,209.60	
	ผ.7 ผนัง WPC	37.62	ตร.ม.	785.00	29,531.70	123.00	4,627.26	34,158.96	
	งานฉาบเรียบ ผ.7	75.24	ตร.ม.	74.57	5,610.65	96.00	7,223.04	12,833.69	
	ช่องแสง 1	4.00	ชุด	4,800.00	19,200.00	1,200.00	4,800.00	24,000.00	
	ช่องแสง 2	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	650.00	650.00	3,250.00	
	งานพื้น				-		-	-	
	F3 งานพื้นกระเบื้อง SPC ขนาด 5.0 มม.	272.51	ตร.ม.	755.00	205,745.05	123.00	33,518.73	239,263.78	
	F4 งานพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ซม.	20.49	ตร.ม.	537.86	11,020.75	178.00	3,647.22	14,667.97	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อังคโศภิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา เชนใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอิทธิ/อุทธรัง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ็ดลิน)
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 คำนำราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ใช้ราคาสต็อกก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2569

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูหน้าต่าง				-		-	-	
	ประตู D1 บานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.05 เมตร	3.00	ชุด	9,700.00	29,100.00	2,425.00	7,275.00	36,375.00	
	ประตู D2 บานสวิงอะลูมิเนียม ขนาด 1.70x3.00 เมตร	3.00	ชุด	18,800.00	56,400.00	4,700.00	14,100.00	70,500.00	
	ประตู D3 บานสวิง UPVC ขนาด 0.80x2.05 เมตร	2.00	ชุด	9,100.00	18,200.00	2,275.00	4,550.00	22,750.00	
	ประตู D4 บานสวิงอะลูมิเนียม ขนาด 1.70x3.00 เมตร	1.00	ชุด	18,800.00	18,800.00	4,700.00	4,700.00	23,500.00	
	ประตู D5 บานสวิง UPVC ขนาด 0.80x2.05 เมตร	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	1,050.00	2,100.00	10,500.00	
	ประตู D7 บานสวิง อะลูมิเนียม ขนาด 0.90x3.00 เมตร	1.00	ชุด	12,100.00	12,100.00	3,025.00	3,025.00	15,125.00	
	ประตู D6 บานไม้สัก ขนาด 0.50x0.90 เมตร	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	575.00	575.00	2,875.00	
	หน้าต่าง W1 บานกระทุ้งอะลูมิเนียม ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	2,000.00	
	หน้าต่าง W2 บานเกล็ดอะลูมิเนียม ขนาด 1.10x0.60 ม.	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	3,000.00	
	หน้าต่าง W3 บานเกล็ดอะลูมิเนียม ขนาด 3.60x0.85 ม.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	2,350.00	2,350.00	11,750.00	
	เกล็ดอะลูมิเนียมกันฝน ชั้น 4-6	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	700.00	2,100.00	10,500.00	
	งานปรับปรุงอื่นๆ				-		-	-	
	ที่กัน B1	35.50	เมตร	950.00	33,725.00	237.50	8,431.25	42,156.25	
	เคาน์เตอร์	15.86	เมตร	1,850.00	29,341.00	462.50	7,335.25	36,676.25	
	ป้ายอักษรกล่องโลหะแผ่นสี ตามแบบ	1.00	ชุด	20,770.00	20,770.00	5,192.50	5,192.50	25,962.50	
	ผ้าม่านแบบที่ 1 พร้อมติดตั้ง	24.00	ชุด	2,700.00	64,800.00	675.00	16,200.00	81,000.00	
	ผ้าม่านแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	600.00	1,200.00	6,000.00	
	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	งานส้วมน้ำราบบนดินมีห้องน้ำขนาด 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	2,897.20	5,794.40	461.00	922.00	6,716.40	
	สายชำระพร้อมส้วมปาวาล์ หรืออุปกรณ์ติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	372.90	745.80	36.00	72.00	817.80	
	ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	299.07	598.14	72.00	144.00	742.14	
	งานอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์(ครบชุด) ตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	1,160.48	3,481.44	461.00	1,383.00	4,864.44	
	ก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	426.87	1,280.61	26.00	78.00	1,358.61	
	งานโถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	794.39	1,588.78	461.00	922.00	2,510.78	
	ก๊อกน้ำผิง	2.00	ชุด	169.00	338.00	26.00	52.00	390.00	
	งานติดตั้งบานกระฉอกเงา ขนาด 60x80 ซม. หน้า 5 มม.	2.00	ชุด	499.00	998.00	72.00	144.00	1,142.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานที่ 1.2					875,379.55		253,253.25	1,128,632.80	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุหมวดงานสถาปัตยกรรม					875,379.55	-	277,812.88	1,153,192.43	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อังศิริโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเข้ม อภิรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา เย็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอิทธิ อุพรวัง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ็ดลิน)
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2569

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานรื้อถอนดวงโคมไฟเดิม	93.00	ชุด	-	-	36.00	3,348.00	3,348.00	
	โคมไฟ LED T8 2x18 W. แบบกรองแสงอุณหภูมิเย็น ใช้หลอดสี DAY LIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,800 lumen	50.00	ชุด	1,755.00	87,750.00	154.00	7,700.00	95,450.00	
	โคมไฟ LED T8 1x18w 120 cm. ใช้หลอดสี DAY LIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,800 lumen	35.00	ชุด	330.00	11,550.00	138.00	4,830.00	16,380.00	
	โคมไฟ LED T8 1x10W. 60 cm ใช้หลอดสี DAY LIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,100 lumen (พร้อมที่บังแสงด้านบน)	2.00	ชุด	250.00	500.00	118.00	236.00	736.00	
	โคมไฟดาไลท์ LED E27 15w. ใช้หลอดสี DAY LIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,250 lumen	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	118.00	708.00	2,148.00	
	สวิทช์เปิด-ปิดไฟฟ้าชนิด 1 ทาง (พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด)	27.00	ชุด	95.00	2,565.00	82.00	2,214.00	4,779.00	
	เต้ารับปลั๊ก 16A 220V มีกราวด์ (พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด)	59.00	ชุด	170.00	10,030.00	92.00	5,428.00	15,458.00	
	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว แบบติดผนังพร้อมฝาครอบด้านหลังระบายอากาศ	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	410.00	1,640.00	6,440.00	
	พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	20.00	ชุด	1,375.00	27,500.00	410.00	8,200.00	35,700.00	
	สายไฟฟ้า 60227 IEC-01 6 Sq.mm.	148.00	เมตร	23.29	3,446.92	12.00	1,776.00	5,222.92	
	สายไฟฟ้า 60227 IEC-01 4 Sq.mm.	704.00	เมตร	23.29	16,396.16	10.00	7,040.00	23,436.16	
	สายไฟฟ้า 60227 IEC-01 2.5 Sq.mm.	792.00	เมตร	14.46	11,452.32	7.00	5,544.00	16,996.32	
	ท่อ UPVC 1/2 นิ้ว	738.00	เมตร	15.00	11,070.00	24.00	17,712.00	28,782.00	
	(ACCESSORIES) อุปกรณ์ยึด จับ ต่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1.00	รายการ	18,850.04	18,850.04	-	-	18,850.04	
	กล่องวงจรปิดโซล่าเซลล์ใส่ซีม ภาพคมชัดความละเอียดสูง ไม่น้อยกว่าระดับ 3K หรือ ไม่น้อยกว่า 5MP พร้อมจิมแบบรายปี	1.00	ชุด	13,250.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
	ฐานคอนกรีตรองเสริมเสาของกล่องวงจรปิด ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	2.00	ชุด	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานที่ 2				221,840.44		70,476.00	292,316.44	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				221,840.44	-	70,476.00	292,316.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อังคไพโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา เยนใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอิทธิ (อุทธรัง)

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนที่ 2	คำครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน)
หน่วยงาน	สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2569

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์								
	เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	เก้าอี้บาร์สูง	10.00	ชุด	1,478.70	14,787.00	-	-	14,787.00	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานที่ 1					42,687.00		-	42,687.00	-
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุงานจัดซื้อครุภัณฑ์					42,687.00		-	42,687.00	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิหัทธ ยังศิริโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเจนจิรา เย็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอิทธิ อุทธรัง)